

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНп 81-05-08-2017

Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.8. Сметные нормы сборника 8 «Деревообрабатывающее оборудование» предназначены для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по деревообрабатывающему оборудованию общего назначения.

1.8.1. Сметные нормы сборника 8 рассчитаны исходя из характеристик и сложности оборудования с учетом требований по производству и приемке работ, государственных и отраслевых стандартов, технических условий на изготовление и поставку оборудования и учитывают затраты труда на выполнение работ в период пуска оборудования на месте его эксплуатации, помимо регулировочных и других работ, производимых на предприятии – изготовителе оборудования.

1.8.2. Сметные нормы сборника 8 составлены исходя из следующих условий:

оборудование, подлежащее пуску и наладке, новое, не имеет конструктивных или иных дефектов, срок его хранения на складе не превышает нормативного времени, а в случае длительного или неправильного хранения предварительно проведены ревизия или восстановительный ремонт;

дефекты оборудования, выявленные в процессе наладочных работ, устраняются заказчиком;

работы проводятся в нормальных условиях труда и при положительной температуре окружающей среды.

1.8.3. В сметных нормах сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, установленного нормативной и технической документацией, включая следующие основные этапы:

подготовительные работы – организационная и инженерная подготовка работ; изучение проектной и технической документации; проверка состояния смонтированного оборудования и его готовности к пуско-наладочным работам; участие в индивидуальных испытаниях оборудования, проводимых монтажными организациями; проверка состояния рабочих мест в соответствии с требованиями производства, правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; составление перечня обнаруженных дефектов, недоделок, нарушений и отклонений, выдача предложений и рекомендаций по их устранению; обеспечение рабочих мест инвентарем и вспомогательными техническими средствами, испытательной аппаратурой и приборами; проверка качества сырья, основных и вспомогательных материалов, наличия пара, энергии, воды; составление календарного графика и программы пусконаладочных работ;

наладка отдельных узлов и механизмов оборудования – проверка и очистка реагентами, промывка сжатым воздухом и газами систем, входящих в комплект оборудования; выверка рабочих частей оборудования на геометрическую точность; проверка работы механизмов резания, подачи, приемных механизмов, загрузочно-разгрузочных устройств; настройка передач движения; регулировка и настройка режущих, подающих, дозирующих устройств и механизмов, гидроприводов, пневматических устройств и др.;

пуск оборудования – проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах; проверка точек установки приборов для контроля за работой оборудования в соответствии с паспортными данными; обеспечение взаимосвязанной работы всех систем с устранением шума, вибрации, регулировкой синхронности, проверкой герметичности; пробный пуск оборудования по проектной схеме с системой обеспечения управления на холостом ходу и под нагрузкой; регулировка блокировок, защиты, сигнализации, автоматизации; технологическая регулировка оборудования в процессе пробного пуска; пуск оборудования под нагрузкой;

комплексное опробование оборудования – опробование оборудования, линий, установок вхолостую и на рабочих режимах с наладкой технологического процесса, обеспечением устойчивой работы оборудования и выпуска продукции, предусмотренной проектом, отвечающей требованиям стандартов или технических условий;

заключительные работы – разработка и выдача рекомендаций по эксплуатации оборудования и рациональному режиму работы; составление технического отчета.

1.8.4. В сметных нормах сборника 8 не учтены затраты на:

проведение пусконаладочных работ по электротехническим устройствам и системам автоматизации, определяемые по соответствующим ГЭСНп;

составление сметной и эксплуатационной документации (по поручению заказчика), определяемые в соответствии с условиями договора.

1.8.5. Нормы затрат труда сборника 8 разработаны с использованием метода определения категории сложности наладки деревообрабатывающих станков, машин и линий (с учетом ряда факторов – конструктивных, технологических, степени автоматизации и др.) и установления трудоемкости работ в расчете на условную единицу сложности наладки.

1.8.6. Сметные нормы сборника 8 разработаны исходя из состава звена исполнителей приведенного в приложении 8.1.

1.8.7. При повторном выполнении пусконаладочных работ сметные нормы необходимо применять с коэффициентом 0,5.

Под повторным выполнением пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования в связи с частичным изменением проекта или вынужденной заменой оборудования.

1.8.8. При одновременном выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных единицах оборудования (станках, машинах и т.п.) или нескольких однотипных линиях нормы должны приниматься с коэффициентами:

0,5 – по второй и последующим единицам оборудования;

0,7 – по второй и последующим линиям.

1.8.9. В случае, если проектом предусмотрена компоновка отдельных единиц оборудования в технологическую линию, не поставляемую комплектно, затраты труда на пусконаладочные работы по такой линии могут определяться суммированием норм затрат по оборудованию, включенному в линию, с коэффициентом 1,2.

1.8.10. При расчетах за выполненные работы, когда договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется руководствоваться примерной структурой пусконаладочных работ приведенной в приложении 8.2.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование

Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Раздел 1. СТАНКИ ОКORОЧНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-01-001 Барабаны корообдирочные

Измеритель: компл
Барабан корообдирочный с загрузно-разгрузочными устройствами, тип:
08-01-001-01 КБ-100-01, КБС-425
08-01-001-02 фирмы "Конс"

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-001-01	08-01-001-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		480	364
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	192	145,6
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	168	127,4
	Инженер II категории	чел.-ч	120	91

Таблица ГЭСНп 08-01-002 Станки окорочные

Измеритель: шт
Станок окорочный, тип:
08-01-002-01 ОК40-2
08-01-002-02 ОК63-2, ОК63Ф-2, УК-26МХ
08-01-002-03 ОК80-2, УК-26МХ1300, ЦЛС-112 оцилиндровочный, 20К40-1 двухроторный
08-01-002-04 20К63-1 двухроторный
08-01-002-05 УК600, УК-800
08-01-002-06 фирмы "Никольсон"

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-002-01	08-01-002-02	08-01-002-03	08-01-002-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		63	89	110	132
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	25,2	35,6	44	52,8
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	22,05	31,15	38,5	46,2
	Инженер II категории	чел.-ч	15,75	22,25	27,5	33

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-002-05	08-01-002-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		180	22
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	72	8,8
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	63	7,7
	Инженер II категории	чел.-ч	45	5,5

Раздел 2. РАМЫ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-01-007 Рама лесопильные одноэтажные

Измеритель: компл
Рама лесопильная одноэтажная:
08-01-007-01 с механизированной тележкой и рольгангом, тип Р63-6
08-01-007-02 с механизированной тележкой и рольгангом, тип Р80-2
08-01-007-03 для коротких бревен, с конвейером, тип РК63-2

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-007-01	08-01-007-02	08-01-007-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		232	278	179
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	92,8	111,2	71,6

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-007-01	08-01-007-02	08-01-007-03
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	81,2	97,3	62,65
	Инженер II категории	чел.-ч	58	69,5	44,75

Таблица ГЭСНп 08-01-008 Рама лесопильные двухэтажные**Измеритель:** **компл**

Рама лесопильная двухэтажная, тип:

08-01-008-01	2Р63-1 с манипулятором и рольгангом; 2Р63-2 с механизмом автоматического центрирования брусьев и рольгангом
08-01-008-02	2Р100-1 с загрузочной тележкой и рольгангом; 2Р100-2 с механизмом автоматического центрирования брусьев и рольгангом

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-008-01	08-01-008-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		482	487
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	192,8	194,8
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	168,7	170,45
	Инженер II категории	чел.-ч	120,5	121,75

Таблица ГЭСНп 08-01-009 Рама лесопильные тарные, передвижные, горизонтальные**Измеритель:** **шт**

Рама лесопильная:

08-01-009-01	тарная, тип РТ-40
08-01-009-02	тарная, тип РТ-63
08-01-009-03	передвижная, тип РПМ-2; горизонтальная, тип РГ-130-2

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-009-01	08-01-009-02	08-01-009-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		133	187	93
	в том числе:				
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	53,2	74,8	37,2
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	46,55	65,45	32,55
	Инженер II категории	чел.-ч	33,25	46,75	23,25

Раздел 3. СТАНКИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ БРЕВЕН**Таблица ГЭСНп 08-01-014 Станки ленточнопильные****Измеритель:** **шт**

Станок ленточнопильный для бревен:

08-01-014-01	вертикальный, тип ЛБ-240
08-01-014-02	горизонтальный, тип ЛГ-190-1
08-01-014-03	горизонтальный, тип СКС-R
08-01-014-04	делительный, тип ЛД-125-2

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-014-01	08-01-014-02	08-01-014-03	08-01-014-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		127	80	149	96
	в том числе:					
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	80,01	50,4	93,87	60,48
	Инженер II категории	чел.-ч	46,99	29,6	55,13	35,52

Раздел 4. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ**Таблица ГЭСНп 08-01-020 Станки продольно-распиловочные****Измеритель:** **шт (норма 08-01-020-01); компл (нормы 08-01-020-02, 08-01-020-03)**

Станок продольно-распиловочный для распиловки бревен и пиломатериалов:

08-01-020-01	однопильный, тип ЦДТ6-4
08-01-020-02	с манипулятором и рольгангом двенадцатипильный, тип Ц12Д-1М
08-01-020-03	с манипулятором и рольгангом восьмипильный, тип Ц8Д-8М

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-020-01	08-01-020-02	08-01-020-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		82	192	145
	в том числе:				
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	54,12	126,72	95,7
	Инженер II категории	чел.-ч	27,88	65,28	49,3

Таблица ГЭСНп 08-01-021 Станки круглопильные**Измеритель:** шт

Станок круглопильный для распиловки бревен и пиломатериалов, тип:

08-01-021-01	Ц5Д-8 для обрезки и раскря пиломатериалов с реечно-отделительным устройством
08-01-021-02	Ц2Д-7А обрезной с механизированным разборщиком пачек и реечно-отделительным устройством
08-01-021-03	Ц2Д-1Ф фрезерно-обрезной
08-01-021-04	ЦР-4А ребровый
08-01-021-05	ЦКБ40-01 торцовочный

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-021-01	08-01-021-02	08-01-021-03	08-01-021-04	08-01-021-05
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		106	140	133	65	44
	в том числе:						
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	69,96	92,4	87,78	42,9	29,04
	Инженер II категории	чел.-ч	36,04	47,6	45,22	22,1	14,96

Раздел 5. МАШИНЫ РУБИТЕЛЬНЫЕ**Таблица ГЭСНп 08-01-025 Машины рубительные****Измеритель:** шт

Машина рубительная, тип:

08-01-025-01	МРН-150 (МРНП-150); R-R-8-3000 фирмы "Раума-Репода"; TP1020-1400 фирмы "Раунте" барабанная; RP-300
08-01-025-02	МРН-100; RP-150
08-01-025-03	МРН-50; МРГ-40Н; T1500SR
08-01-025-04	МРНП-30Н; МРНП-10; МРНП-10-1
08-01-025-05	МРГН-20Н; МРГ-20Н
08-01-025-06	МРГС-5 передвижная; "Кархула 312" фирмы "Альстрем" передвижная

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-025-01	08-01-025-02	08-01-025-03	08-01-025-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		464	385	300	125
	в том числе:					
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	116	96,25	75	31,25
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	116	96,25	75	31,25
	Инженер I категории	чел.-ч	232	192,5	150	62,5

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-025-05	08-01-025-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		138	185
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	34,5	46,25
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	34,5	46,25
	Инженер I категории	чел.-ч	69	92,5

Таблица ГЭСНп 08-01-026 Мельницы молотковые, установки дробильные**Измеритель:** компл

08-01-026-01	Мельница молотковая, тип ММ-01-1; ММ-02-1; ММ-03
08-01-026-02	Установка дробильная с тросовым транспортером, тип ДУ-2А

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-026-01	08-01-026-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		108	130
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	27	32,5
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	27	32,5
	Инженер I категории	чел.-ч	54	65

Таблица ГЭСНп 08-01-027 Станки древокольные

Измеритель: компл (норма 08-01-027-01); шт (нормы 08-01-027-02, 08-01-027-03)
 Станок древокольный, тип:
 08-01-027-01 КЦ-8, цепной, с загрузочным устройством
 08-01-027-02 КГ-8А, гидравлический
 08-01-027-03 ГКУ-1, с удалением гнили

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-027-01	08-01-027-02	08-01-027-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		50	58	65
	в том числе:				
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	12,5	14,5	16,25
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	12,5	14,5	16,25
	Инженер I категории	чел.-ч	25	29	32,5

Таблица ГЭСНп 08-01-028 Станки древошерстные

Измеритель: шт
 08-01-028-01 Станок древошерстный, тип СД-3М

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-028-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		58
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14,5
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	14,5
	Инженер I категории	чел.-ч	29

Раздел 6. ЛИНИИ ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА**Таблица ГЭСНп 08-01-033 Линии ленточнопильные**

Измеритель: компл
 Линия ленточнопильная для лесопильного производства, тип:
 08-01-033-01 ЛБЛП25К-1
 08-01-033-02 ЛБЛ150-1Б, для продольной распиловки бревен, с программным управлением

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-033-01	08-01-033-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		480	600
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	96	120
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	96	120
	Техник I категории	чел.-ч	48	60
	Инженер I категории	чел.-ч	48	60
	Инженер II категории	чел.-ч	144	180
	Инженер III категории	чел.-ч	48	60

Таблица ГЭСНп 08-01-034 Линии агрегатной переработки бревен

Измеритель: компл
 Линия агрегатной переработки бревен для лесопильного производства, тип:
 08-01-034-01 ЛАПБ-2
 08-01-034-02 ЛАПБ-3, с программным управлением

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-034-01	08-01-034-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		1 134	1 507
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	226,8	301,4
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	226,8	301,4
	Техник I категории	чел.-ч	113,4	150,7
	Инженер I категории	чел.-ч	113,4	150,7
	Инженер II категории	чел.-ч	340,2	452,1
	Инженер III категории	чел.-ч	113,4	150,7

Таблица ГЭСНп 08-01-035 Линии фрезерно-пильные

Измеритель: компл
 Линия фрезерно-пильная для лесопильного производства:
 08-01-035-01 первого ряда для распиловки бревен, тип ЛФП-2
 08-01-035-02 второго ряда для распиловки брусков, тип ЛФП-3

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-035-01	08-01-035-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		815	920
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	163	184
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	163	184
	Техник I категории	чел.-ч	81,5	92
	Инженер I категории	чел.-ч	81,5	92
	Инженер II категории	чел.-ч	244,5	276
Инженер III категории	чел.-ч	81,5	92	

Таблица ГЭСНп 08-01-036 Линии обрезки досок

Измеритель: **компл**
08-01-036-01 Линия обрезки досок для лесопильного производства, тип ЛОД-1П

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-036-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		584
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	116,8
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	116,8
	Техник I категории	чел.-ч	58,4
	Инженер I категории	чел.-ч	58,4
	Инженер II категории	чел.-ч	175,2
Инженер III категории	чел.-ч	58,4	

Таблица ГЭСНп 08-01-037 Линии торцовки сырых пиломатериалов

Измеритель: **компл**
08-01-037-01 Линия торцовки сырых пиломатериалов для лесопильного производства, тип ЛТ-1

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-037-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		552
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	110,4
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	110,4
	Техник I категории	чел.-ч	55,2
	Инженер I категории	чел.-ч	55,2
	Инженер II категории	чел.-ч	165,6
Инженер III категории	чел.-ч	55,2	

Таблица ГЭСНп 08-01-038 Линии сортировки и пакетирования пиломатериалов

Измеритель: **компл**
08-01-038-01 Линия сортировки и пакетирования пиломатериалов для лесопильного производства:
сырых по сечению, автоматическая, тип ЛССА-18Т
08-01-038-02 сырых по сечению, автоматическая, тип ЛССАФ-30Ф, с программным управлением (30 карманов)
08-01-038-03 сырых, фирмы "Валмет"
08-01-038-04 сухих, фирмы "Валмет"

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-038-01	08-01-038-02	08-01-038-03	08-01-038-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		1 510	1 850	3 300	2 460
	в том числе:					
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	302	370	660	492
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	302	370	660	492
	Техник I категории	чел.-ч	151	185	330	246
	Инженер I категории	чел.-ч	151	185	330	246
	Инженер II категории	чел.-ч	453	555	990	738
Инженер III категории	чел.-ч	151	185	330	246	

Таблица ГЭСНп 08-01-039 Линии сортировки сырых пиломатериалов

Измеритель: **компл**
08-01-039-01 Линия сортировки сырых пиломатериалов для лесопильного производства с накопителем для толстых досок, тип ЛСП-21 (21 сортировочное место)

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-039-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		584
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	116,8
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	116,8
	Техник I категории	чел.-ч	58,4
	Инженер I категории	чел.-ч	58,4
	Инженер II категории	чел.-ч	175,2
Инженер III категории	чел.-ч	58,4	

Таблица ГЭСНп 08-01-040 Линии формирования сушильных и транспортных пакетов**Измеритель:** **компл**

Линия формирования для лесопильного производства:

08-01-040-01 сушильных пакетов досок для искусственной и комбинированной сушки, тип ПФЛ 1,5-1 (ПФЛ-1)

08-01-040-02 транспортных пакетов, тип ПФЛ-2

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-040-01	08-01-040-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		1 770	1 560
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	354	312
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	354	312
	Техник I категории	чел.-ч	177	156
	Инженер I категории	чел.-ч	177	156
	Инженер II категории	чел.-ч	531	468
Инженер III категории	чел.-ч	177	156	

Таблица ГЭСНп 08-01-041 Агрегаты кромкообрезные**Измеритель:** **компл**

08-01-041-01 Агрегат кромкообрезной автоматический для лесопильного производства, тип АСУ-600 фирмы "Альстрем"

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-041-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		730
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	146
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	146
	Техник I категории	чел.-ч	73
	Инженер I категории	чел.-ч	73
	Инженер II категории	чел.-ч	219
Инженер III категории	чел.-ч	73	

Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ОТДЕЛКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ**Раздел 1. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ****Таблица ГЭСНп 08-02-001 Станки прирезные****Измеритель:** **шт**

Станок прирезной:

08-02-001-01 однопильный, тип ЦДК5-3

08-02-001-02 десятипильный, тип ЦМР-3

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-001-01	08-02-001-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		63	89
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	41,58	58,74
Инженер II категории	чел.-ч	21,42	30,26	

Таблица ГЭСНп 08-02-002 Станки торцовочные и концевальные**Измеритель:** **шт**

08-02-002-01 Станок торцовочный, тип ЦПА40-2; ЦТ-40

08-02-002-02 Станок концевальный, тип Ц2К12Ф-1; Ц2К20Ф-1

08-02-002-03 Станок концевальный для обработки паркетной фрезы, тип ПАРК-10

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-002-01	08-02-002-02	08-02-002-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		41	63	71
	в том числе:				
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	27,06	41,58	46,86
	Инженер II категории	чел.-ч	13,94	21,42	24,14

Таблица ГЭСНп 08-02-003 Станки форматно-обрезные

Измеритель: шт
 Станок форматно-обрезной:
 08-02-003-01 одиннадцатипильный, тип ЦТМФ
 08-02-003-02 тип ЦФ2М
 08-02-003-03 четырехпильный, тип ЦТЧФ
 08-02-003-04 для раскроя облицованных плит, тип ПРЛ20

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-003-01	08-02-003-02	08-02-003-03	08-02-003-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		328	118	133	112
	в том числе:					
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	216,48	77,88	87,78	73,92
	Инженер II категории	чел.-ч	111,52	40,12	45,22	38,08

Таблица ГЭСНп 08-02-004 Станки для продольного раскроя досок на заготовки

Измеритель: шт
 08-02-004-01 Станок для продольного раскроя досок на заготовки, с механической подачей, тип ЦА2А-1 фирмы "Лаймет-120"

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-004-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		43
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	28,38
	Инженер II категории	чел.-ч	14,62

Таблица ГЭСНп 08-02-005 Станки автоматические кромкообрезные

Измеритель: шт
 08-02-005-01 Станок автоматический кромкообрезной, тип А-60 "Альстрем"

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-005-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		72
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	47,52
	Инженер II категории	чел.-ч	24,48

Раздел 2. СТАНКИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТОЛЯРНЫЕ**Таблица ГЭСНп 08-02-010 Станки ленточнопильные столярные**

Измеритель: шт
 08-02-010-01 Станок ленточнопильный столярный, тип ЛС80-6С; ажурнолобзиковый, тип АЖС-5М

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-010-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		15
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,45
	Инженер II категории	чел.-ч	5,55

Раздел 3. СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ**Таблица ГЭСНп 08-02-015 Станки фуговальные**

Измеритель: шт
 Станок фуговальный:
 08-02-015-01 односторонний, тип СФ6-1
 08-02-015-02 двухсторонний, тип С2Ф4-1; DSZ А-40

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-015-01	08-02-015-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		31	53
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14,26	24,38
	Инженер II категории	чел.-ч	16,74	28,62

Таблица ГЭСНп 08-02-016 Станки фуговально-калевочные и фуговально-рейсмусовые

Измеритель: шт
 08-02-016-01 Станок фуговально-калевочный, тип "Унимат-22Н"; G620 "ГУБИШ"
 08-02-016-02 Станок фуговально-рейсмусовый, тип ФР6-1 фирмы "Купфер-Мюре"

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-016-01	08-02-016-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		92	104
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	42,32	47,84
	Инженер II категории	чел.-ч	49,68	56,16

Таблица ГЭСНп 08-02-017 Станки рейсмусовые

Измеритель: шт
 08-02-017-01 Станок рейсмусовый:
 односторонний, тип СР4-1
 08-02-017-02 односторонний, тип RR-061; СР-12-3
 08-02-017-03 односторонний, тип С2Р8-3
 08-02-017-04 двухсторонний, тип С2Р12-3; DSNS

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-017-01	08-02-017-02	08-02-017-03	08-02-017-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		51	90	82	149
	в том числе:					
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,46	41,4	37,72	68,54
	Инженер II категории	чел.-ч	27,54	48,6	44,28	80,46

Таблица ГЭСНп 08-02-018 Станки строгальные четырехсторонние

Измеритель: шт
 08-02-018-01 Станок строгальный четырехсторонний:
 тип С16-1А
 08-02-018-02 фуговально-строгальный, тип С16Ф-1А; с дополнительной калевочной головкой, тип С16-2Н
 08-02-018-03 для строжки погонажа, тип С25-3А; С25-4
 08-02-018-04 для паркетной фрезы, тип ПАРК-9
 08-02-018-05 тип Н-10-05R "Рауте"; Н-15RT "Рауте"

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-018-01	08-02-018-02	08-02-018-03	08-02-018-04	08-02-018-05
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		90	140	147	101	155
	в том числе:						
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	41,4	64,4	67,62	46,46	71,3
	Инженер II категории	чел.-ч	48,6	75,6	79,38	54,54	83,7

Раздел 4. СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ**Таблица ГЭСНп 08-02-023 Станки фрезерные одношпиндельные**

Измеритель: шт
 08-02-023-01 Станок фрезерный одношпиндельный:
 с механической подачей и шипорезной кареткой, тип ФСШ-11; с верхним расположением шпинделя, тип ВФК-4
 08-02-023-02 карусельный, тип ВФК-2

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-023-01	08-02-023-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		38	45
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	7,6	9
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,6	9
	Инженер I категории	чел.-ч	22,8	27

Таблица ГЭСНп 08-02-024 Станки фрезерно-шлифовальные, -копировальные, -модельные, для обработки рельефных деталей**Измеритель:** шт

Станок:

08-02-024-01	фрезерно-шлифовальный, тип Ф1К-2А; двухшпиндельный, тип Ф2КШ-3
08-02-024-02	фрезерно-копировальный карусельный, тип КР-1520
08-02-024-03	фрезерно-копировальный шестишпиндельный, тип Г6ФК
08-02-024-04	фрезерно-модельный, тип ФМ63; ФМС-1
08-02-024-05	фрезерно-модельный, тип ФМ25 средний
08-02-024-06	фрезерный четырехшпиндельный с ЧПУ для обработки рельефных деталей, тип В5ФКП

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-024-01	08-02-024-02	08-02-024-03	08-02-024-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		86	72	86	95
	в том числе:					
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	17,2	14,4	17,2	19
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	17,2	14,4	17,2	19
	Инженер I категории	чел.-ч	51,6	43,2	51,6	57

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-024-05	08-02-024-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		82	136
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	16,4	27,2
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	16,4	27,2
	Инженер I категории	чел.-ч	49,2	81,6

Раздел 5. СТАНКИ ШИПОРЕЗНЫЕ**Таблица ГЭСНп 08-02-030 Станки шипорезные рамные****Измеритель:** шт

Станок шипорезный рамный:

08-02-030-01	односторонний, тип ШО10-5
08-02-030-02	односторонний, тип ШО16-5
08-02-030-03	двухсторонний, тип ШД10-9; ШД16-9; ТТ А-200
08-02-030-04	двухсторонний, тип ШДСТОП с программным управлением
08-02-030-05	двухсторонний, тип 2 ТАС

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-030-01	08-02-030-02	08-02-030-03	08-02-030-04	08-02-030-05
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		41	52	98	121	127
	в том числе:						
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	8,2	10,4	19,6	24,2	25,4
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	8,2	10,4	19,6	24,2	25,4
	Инженер I категории	чел.-ч	24,6	31,2	58,8	72,6	76,2

Раздел 6. СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ И ДОЛБЕЖНЫЕ**Таблица ГЭСНп 08-02-035 Станки сверлильные и долбежные****Измеритель:** шт

Станок:

08-02-035-01	сверлильно-пазовальный с наклонным столом, тип СВПГ-3; сверлильный автоматический, тип ДУРА-25
08-02-035-02	сверлильный многошпиндельный горизонтально-вертикальный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип СГВП-1А
08-02-035-03	сверлильный многошпиндельный горизонтально-вертикальный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип СГВП-1А, 01; СГВП-3 присадочный
08-02-035-04	сверлильный для заделки сучьев, тип СВСА-3
08-02-035-05	цепно-долбежный с автоподачей, тип ДЦА-4
08-02-035-06	сверлильно-присадочный, тип ДОВЕ/ВХ1

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-035-01	08-02-035-02	08-02-035-03	08-02-035-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		40	106	80	54
	в том числе:					
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	8	21,2	16	10,8
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	8	21,2	16	10,8
	Инженер I категории	чел.-ч	24	63,6	48	32,4

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-035-05	08-02-035-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		50	97
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	10	19,4
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	10	19,4
	Инженер I категории	чел.-ч	30	58,2

Раздел 7. СТАНКИ ТОКАРНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-02-040 Станки токарные

Измеритель: шт

Станок токарный:

08-02-040-01 с автоподачей, тип ТС63

08-02-040-02 круглолопачный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип КПА50-1

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-040-01	08-02-040-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		41	51
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	8,2	10,2
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	8,2	10,2
	Инженер II категории	чел.-ч	24,6	30,6

Раздел 8. СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-02-045 Станки шлифовальные ленточные

Измеритель: шт

Станок шлифовальный:

08-02-045-01 трехленточный, тип ШЛПС-11

08-02-045-02 трехленточный, тип ШЛПС-12

08-02-045-03 ленточный автоматический, тип ХР/НК "Хампель"; ВА2 "Хесеманн"

08-02-045-04 двухленточный автоматический, тип ДВУ-1; ДВУ-2 "Хесеманн"

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-045-01	08-02-045-02	08-02-045-03	08-02-045-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		47	55	60	92
	в том числе:					
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,4	11	12	18,4
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	9,4	11	12	18,4
	Инженер II категории	чел.-ч	28,2	33	36	55,2

Таблица ГЭСНп 08-02-046 Станки шлифовальные

Измеритель: шт

Станок шлифовальный, тип:

08-02-046-01 Шл.3Ц12-3 трехцилиндровый

08-02-046-02 ШЛ ДБ-5 комбинированный; Шл.2В-2 для лакокрасочных покрытий

08-02-046-03 ЕР-3 "Пауль-Эрнст" вальцовый

08-02-046-04 ТВО-64-2 "Раума-Репола" двухсторонний

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-046-01	08-02-046-02	08-02-046-03	08-02-046-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		233	41	72	336
	в том числе:					
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	46,6	8,2	14,4	67,2
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	46,6	8,2	14,4	67,2
	Инженер II категории	чел.-ч	139,8	24,6	43,2	201,6

Таблица ГЭСНп 08-02-047 Автоматы шлифовальные

Измеритель: шт

Автомат шлифовальный, тип:

08-02-047-01 FGA4 "Хесеманн" для особо тонкой шлифовки

08-02-047-02 LAS2 промежуточный; LSA2 "Хесеманн" продольный

08-02-047-03 KS A2-B "Хесеманн"; KS A4 N "Хесеманн" перекрестного шлифования

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-047-01	08-02-047-02	08-02-047-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		72	57	67
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14,4	11,4	13,4
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	14,4	11,4	13,4
	Инженер II категории	чел.-ч	43,2	34,2	40,2

Раздел 9. КЛЕИЛЬНОЕ И ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица ГЭСНп 08-02-052 Станки клеенаносящие

Измеритель: шт
08-02-052-01 Станок клеенаносящий с дозирующими роликами, тип KB9-1; KB14-1; KB18-1; DOVS-130

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-052-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		48
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	12
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	12
	Инженер I категории	чел.-ч	24

Таблица ГЭСНп 08-02-053 Прессы гидравлические

Измеритель: шт
08-02-053-01 ДА7441 12-этажный
08-02-053-02 Д7443 11-этажный
08-02-053-03 Д7446 12-этажный
08-02-053-04 Д7247 20-этажный
08-02-053-05 ДО336А 12-этажный
Пресс гидравлический, тип:
08-02-053-06 ДА4436 10-этажный
08-02-053-07 ДА4438 20-этажный
08-02-053-08 DONN-50
08-02-053-09 П783 1-этажный

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-053-01	08-02-053-02	08-02-053-03	08-02-053-04	08-02-053-05
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		781	688	894	3 030	995
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	195,25	172	223,5	757,5	248,75
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	195,25	172	223,5	757,5	248,75
	Инженер I категории	чел.-ч	390,5	344	447	1 515	497,5

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-02-053-06	08-02-053-07	08-02-053-08	08-02-053-09
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 330	1 680	920	416
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	332,5	420	230	104
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	332,5	420	230	104
	Инженер I категории	чел.-ч	665	840	460	208

Отдел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Раздел 1. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Таблица ГЭСНп 08-03-001 Линии раскроя досок

Измеритель: компл
08-03-001-01 Линия раскроя досок:
обрезных, тип ОК201С1
08-03-001-02 необрезных, тип ОК270С1

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-001-01	08-03-001-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		560	802
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	117,6	168,42

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-001-01	08-03-001-02
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	117,6	168,42
	Инженер II категории	чел.-ч	324,8	465,16

Таблица ГЭСНп 08-03-002 Линии обработки брусков**Измеритель:** компл

Линия:

08-03-002-01	сращивания брусков по длине, тип ОК202
08-03-002-02	профильной обработки и зашивки брусков, с программным управлением, тип ОК203
08-03-002-03	обработки брусков и сборки створок, тип ОК209
08-03-002-04	зашивки брусков коробок, обработки гнезд и установки фурнитуры, тип ОК205М

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-002-01	08-03-002-02	08-03-002-03	08-03-002-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		504	945	1 058	2 220
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	105,84	198,45	222,18	466,2
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	105,84	198,45	222,18	466,2
	Инженер II категории	чел.-ч	292,32	548,1	613,64	1 287,6

Таблица ГЭСНп 08-03-003 Линии изготовления раскладок и штапиков**Измеритель:** компл

08-03-003-01 Линия изготовления раскладок и штапиков

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-003-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		453
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	95,13
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	95,13
	Инженер II категории	чел.-ч	262,74

Таблица ГЭСНп 08-03-004 Линии сборки и спаривания коробок оконных блоков**Измеритель:** компл

Линия:

08-03-004-01	сборки коробок оконных блоков с переплетами спаренными, тип ОК206С
08-03-004-02	сборки коробок оконных блоков с переплетами раздельными, тип ОК206Р
08-03-004-03	спаривания коробок оконных блоков, тип ОК224Р

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-004-01	08-03-004-02	08-03-004-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		450	520	550
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	94,5	109,2	115,5
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	94,5	109,2	115,5
	Инженер II категории	чел.-ч	261	301,6	319

Таблица ГЭСНп 08-03-005 Линии изготовления и обработки створок**Измеритель:** компл

Линия:

08-03-005-01	изготовления внутренних створок, тип ОК213С1; наружных створок, тип ОК213С2; форточных створок, тип ОК213Р2
08-03-005-02	обработки створок по наружному контуру, тип ОК 511
08-03-005-03	обработки створок, тип 213 Р3

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-005-01	08-03-005-02	08-03-005-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		2 270	705	987
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	476,7	148,05	207,27
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	476,7	148,05	207,27
	Инженер II категории	чел.-ч	1 316,6	408,9	572,46

Таблица ГЭСНп 08-03-006 Линии обработки и установки фурнитуры на створках оконных блоков

Измеритель: компл
08-03-006-01 Линия обработки гнезд и установки фурнитуры на створках оконных блоков с переплетами: раздельными, тип ОК212Р; спаренными, тип ОК212С

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-006-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		1 440
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	302,4
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	302,4
	Инженер II категории	чел.-ч	835,2

Таблица ГЭСНп 08-03-007 Линии и участки отделки оконных блоков

Измеритель: компл
08-03-007-01 Линия отделки оконных блоков, тип ОК215
08-03-007-02 Участок отделки и сборки оконных блоков, тип ОК217

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-007-01	08-03-007-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		1 700	806
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	357	169,26
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	357	169,26
	Инженер II категории	чел.-ч	986	467,48

Раздел 2. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Таблица ГЭСНп 08-03-011 Линии сращивания брусков

Измеритель: компл
08-03-011-01 Линия сращивания брусков по длине, тип ДВ202

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-011-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		798
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	167,58
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	167,58
	Инженер II категории	чел.-ч	462,84

Таблица ГЭСНп 08-03-012 Участки изготовления погонажных деталей (наличников)

Измеритель: компл
08-03-012-01 Участок изготовления погонажных деталей (наличников), тип ДВ210-1

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-012-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		1 146
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	240,66
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	240,66
	Инженер II категории	чел.-ч	664,68

Таблица ГЭСНп 08-03-013 Линии зашивки и установки приборов в бруски коробок дверных блоков

Измеритель: компл
08-03-013-01 Линия зашивки и установки приборов в бруски коробок дверных блоков, тип ДВ205А

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-013-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		580
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	121,8
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	121,8
	Инженер II категории	чел.-ч	336,4

Таблица ГЭСНп 08-03-014 Линии сборки коробок дверных блоков и дверных полотен

Измеритель: **компл**
 Линия сборки:
 08-03-014-01 коробок дверных блоков, тип ДВ206
 08-03-014-02 дверных полотен, тип ДВ215

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-014-01	08-03-014-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		222	1 289
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	46,62	270,69
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	46,62	270,69
	Инженер II категории	чел.-ч	128,76	747,62

Таблица ГЭСНп 08-03-015 Линии обработки, облицовки кромок и дверных полотен

Измеритель: **компл**
 Линия:
 08-03-015-01 обработки кромок дверных полотен, тип ДВ219
 08-03-015-02 облицовки дверных полотен, тип ДВ216
 08-03-015-03 облицовки кромок дверных полотен, тип ДВ218

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-015-01	08-03-015-02	08-03-015-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		747	924	588
	в том числе:				
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	156,87	194,04	123,48
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	156,87	194,04	123,48
	Инженер II категории	чел.-ч	433,26	535,92	341,04

Таблица ГЭСНп 08-03-016 Участки калибрования, шлифования дверных полотен, изготовления щитов реечного заполнителя

Измеритель: **компл**
 Участок:
 08-03-016-01 калибрования дверных полотен, тип ДВ528
 08-03-016-02 шлифования дверных полотен, тип ДВ529
 08-03-016-03 изготовления щитов реечного заполнителя, тип ДВ223

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-016-01	08-03-016-02	08-03-016-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		676	210	441
	в том числе:				
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	141,96	44,1	92,61
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	141,96	44,1	92,61
	Инженер II категории	чел.-ч	392,08	121,8	255,78

Таблица ГЭСНп 08-03-017 Линии обработки гнезд под приборы на дверных полотнах

Измеритель: **компл**
 08-03-017-01 Линия обработки гнезд под приборы на дверных полотнах, тип ДВ220А

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-017-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		1 008
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	211,68
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	211,68
	Инженер II категории	чел.-ч	584,64

Таблица ГЭСНп 08-03-018 Линии изготовления сотового заполнителя

Измеритель: **компл**
 08-03-018-01 Линия изготовления сотового заполнителя, тип ДВ511

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-018-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		806
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	169,26
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	169,26
	Инженер II категории	чел.-ч	467,48

Раздел 3. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАРКЕТА

Таблица ГЭСНп 08-03-023 Линии обработки, сборки и шлифования паркетных щитов

Измеритель: компл
 Линия:
 08-03-023-01 обработки деталей и сборки щитов, тип П201
 08-03-023-02 обработки паркетных щитов, тип П202
 08-03-023-03 шлифования паркетных щитов, тип П203

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-023-01	08-03-023-02	08-03-023-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		790	420	138
	в том числе:				
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	165,9	88,2	28,98
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	165,9	88,2	28,98
	Инженер II категории	чел.-ч	458,2	243,6	80,04

Таблица ГЭСНп 08-03-024 Линии обработки реек и планок

Измеритель: компл
 Линия обработки:
 08-03-024-01 реек, тип П701
 08-03-024-02 планок, тип П702М

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-024-01	08-03-024-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		332	571
	в том числе:			
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	69,72	119,91
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	69,72	119,91
	Инженер II категории	чел.-ч	192,56	331,18

Таблица ГЭСНп 08-03-025 Линии сборки, обработки и отделки паркетных досок

Измеритель: компл
 Линия:
 08-03-025-01 сборки паркетных досок, тип П705
 08-03-025-02 механической обработки паркетных досок, тип П706
 08-03-025-03 отделки паркетных досок, тип П708

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-025-01	08-03-025-02	08-03-025-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		525	1 050	1 090
	в том числе:				
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	110,25	220,5	228,9
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	110,25	220,5	228,9
	Инженер II категории	чел.-ч	304,5	609	632,2

Таблица ГЭСНп 08-03-026 Участки транспортировки и хранения планок

Измеритель: компл
 08-03-026-01 Участок транспортировки и хранения планок, тип П704М

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-03-026-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала,		961
	в том числе:		
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	201,81
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	201,81
	Инженер II категории	чел.-ч	557,38

Отдел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОСУШИЛЬНОЕ

Таблица ГЭСНп 08-04-001 Камеры лесосушильные непрерывного действия

Измеритель: шт
 Камера лесосушильная годовой производительностью в условном материале:
 08-04-001-01 до 10000 м³

08-04-001-02	до 20000 м ³
08-04-001-03	до 40000 м ³
08-04-001-04	до 80000 м ³

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-04-001-01	08-04-001-02	08-04-001-03	08-04-001-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		541	616	748	840
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	108,2	123,2	149,6	168
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	97,38	110,88	134,64	151,2
	Инженер I категории	чел.-ч	119,02	135,52	164,56	184,8
	Инженер II категории	чел.-ч	108,2	123,2	149,6	168
	Инженер III категории	чел.-ч	108,2	123,2	149,6	168

Таблица ГЭСНп 08-04-002 Камеры лесосушильные периодического действия**Измеритель:** шт

Камера лесосушильная периодического действия годовой производительностью в условном материале:

08-04-002-01	до 2000 м ³
08-04-002-02	до 3000 м ³
08-04-002-03	до 5000 м ³
08-04-002-04	до 5500 м ³
08-04-002-05	до 10000 м ³
08-04-002-06	до 15000 м ³

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-04-002-01	08-04-002-02	08-04-002-03	08-04-002-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		462	448	469	531
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	92,4	89,6	93,8	106,2
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	83,16	80,64	84,42	95,58
	Инженер I категории	чел.-ч	101,64	98,56	103,18	116,82
	Инженер II категории	чел.-ч	92,4	89,6	93,8	106,2
	Инженер III категории	чел.-ч	92,4	89,6	93,8	106,2

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-04-002-05	08-04-002-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		617	633
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	123,4	126,6
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	111,06	113,94
	Инженер I категории	чел.-ч	135,74	139,26
	Инженер II категории	чел.-ч	123,4	126,6
	Инженер III категории	чел.-ч	123,4	126,6

Таблица ГЭСНп 08-04-003 Камеры для сушки лакокрасочных покрытий**Измеритель:** шт

08-04-003-01	Камера сушильная для сушки лакокрасочных покрытий, тип ДМ-20; фирмы "Эйземан"; СПКБ Ленинград
08-04-003-02	Сушилка терморadiационная для сушки лакокрасочных покрытий, тип П-708-11/17; ДВ-522-03; ДВ-507-03

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-04-003-01	08-04-003-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		764	340
	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	152,8	68
	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	137,52	61,2
	Инженер I категории	чел.-ч	168,08	74,8
	Инженер II категории	чел.-ч	152,8	68
	Инженер III категории	чел.-ч	152,8	68

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 8.1

Квалификационный состав звена

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)					
	Инженер, категории			Техник I категории	Рабочий, разряд	
	I	II	III		5	4
08-01-001÷08-01-002, 08-01-007÷08-01-009	—	25	—	—	35	40
08-01-014, 08-02-010	—	37	—	—	—	63
08-01-020÷08-01-021, 08-02-001÷08-02-005	—	34	—	—	—	66
08-01-025÷08-01-028	50	—	—	—	25	25
08-02-015÷08-02-018	—	54	—	—	—	46
08-02-023÷08-02-024, 08-02-030, 08-02-035	60	-	—	—	20	20
08-02-040, 08-02-045÷08-02-047	—	60	—	—	20	20
08-02-052÷08-02-053	50	—	—	—	25	25
08-03-001÷08-03-007, 08-03-011÷08-03-018, 08-03-023÷08-03-026	—	58	—	—	21	21
08-04-001÷08-04-003	22	20	20	—	18	20
08-01-033÷08-01-041	10	30	10	10	20	20

Приложение 8.2

Структура пусконаладочных работ

Наименование этапа работ	Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Подготовительные работы	10
Наладка отдельных узлов и механизмов оборудования	20
Пуск оборудования	30
Комплексное опробование оборудования	30
Заключительные работы	10
Итого	100

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.....	3
Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование.....	3
Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ	3
Раздел 1. СТАНКИ ОКОРОЧНЫЕ	3
Таблица ГЭСНп 08-01-001 Барабаны корообдирочные	3
Таблица ГЭСНп 08-01-002 Станки окорочные	3
Раздел 2. РАМЫ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ	3
Таблица ГЭСНп 08-01-007 Рамы лесопильные одноэтажные	3
Таблица ГЭСНп 08-01-008 Рамы лесопильные двухэтажные	4
Таблица ГЭСНп 08-01-009 Рамы лесопильные тарные, передвижные, горизонтальные.....	4
Раздел 3. СТАНКИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ БРЕВЕН	4
Таблица ГЭСНп 08-01-014 Станки ленточнопильные	4
Раздел 4. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	4
Таблица ГЭСНп 08-01-020 Станки продольно-распиловочные	4
Таблица ГЭСНп 08-01-021 Станки круглопильные.....	5
Раздел 5. МАШИНЫ РУБИТЕЛЬНЫЕ	5
Таблица ГЭСНп 08-01-025 Машины рубительные.....	5
Таблица ГЭСНп 08-01-026 Мельницы молотковые, установки дробильные.....	5
Таблица ГЭСНп 08-01-027 Станки древокольные.....	5
Таблица ГЭСНп 08-01-028 Станки древошерстные	6
Раздел 6. ЛИНИИ ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	6
Таблица ГЭСНп 08-01-033 Линии ленточнопильные	6
Таблица ГЭСНп 08-01-034 Линии агрегатной переработки бревен.....	6
Таблица ГЭСНп 08-01-035 Линии фрезерно-пильные	6
Таблица ГЭСНп 08-01-036 Линии обрезки досок.....	7
Таблица ГЭСНп 08-01-037 Линии торцовки сырых пиломатериалов	7
Таблица ГЭСНп 08-01-038 Линии сортировки и пакетирования пиломатериалов	7
Таблица ГЭСНп 08-01-039 Линии сортировки сырых пиломатериалов.....	7
Таблица ГЭСНп 08-01-040 Линии формирования сушильных и транспортных пакетов	8
Таблица ГЭСНп 08-01-041 Агрегаты кромкообрезные.....	8
Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ОТДЕЛКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	8
Раздел 1. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ	8
Таблица ГЭСНп 08-02-001 Станки прирезные.....	8
Таблица ГЭСНп 08-02-002 Станки торцовочные и концеравнительные.....	8
Таблица ГЭСНп 08-02-003 Станки форматно-обрезные.....	9
Таблица ГЭСНп 08-02-004 Станки для продольного раскрытия досок на заготовки	9
Таблица ГЭСНп 08-02-005 Станки автоматические кромкообрезные.....	9
Раздел 2. СТАНКИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТОЛЯРНЫЕ.....	9
Таблица ГЭСНп 08-02-010 Станки ленточнопильные столярные.....	9
Раздел 3. СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ	9
Таблица ГЭСНп 08-02-015 Станки фуговальные	9
Таблица ГЭСНп 08-02-016 Станки фуговально-калевочные и фуговально-рейсмусовые	10
Таблица ГЭСНп 08-02-017 Станки рейсмусовые	10
Таблица ГЭСНп 08-02-018 Станки строгальные четырехсторонние	10
Раздел 4. СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	10
Таблица ГЭСНп 08-02-023 Станки фрезерные одношпиндельные	10
Таблица ГЭСНп 08-02-024 Станки фрезерно-шлифовальные, -копировальные, -модельные, для обработки рельефных деталей.....	11
Раздел 5. СТАНКИ ШИПОРЕЗНЫЕ	11
Таблица ГЭСНп 08-02-030 Станки шипорезные рамные.....	11
Раздел 6. СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ И ДОЛБЕЖНЫЕ.....	11
Таблица ГЭСНп 08-02-035 Станки сверлильные и долбежные.....	11
Раздел 7. СТАНКИ ТОКАРНЫЕ	12
Таблица ГЭСНп 08-02-040 Станки токарные.....	12
Раздел 8. СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	12
Таблица ГЭСНп 08-02-045 Станки шлифовальные ленточные	12
Таблица ГЭСНп 08-02-046 Станки шлифовальные	12
Таблица ГЭСНп 08-02-047 Автоматы шлифовальные	12
Раздел 9. КЛЕЙИЛЬНОЕ И ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	13
Таблица ГЭСНп 08-02-052 Станки клеенаносящие.....	13
Таблица ГЭСНп 08-02-053 Прессы гидравлические	13

Отдел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ	13
Раздел 1. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОННЫХ БЛОКОВ	13
Таблица ГЭСНп 08-03-001 Линии раскроя досок.....	13
Таблица ГЭСНп 08-03-002 Линии обработки брусков.....	14
Таблица ГЭСНп 08-03-003 Линии изготовления раскладок и штапиков	14
Таблица ГЭСНп 08-03-004 Линии сборки и спаривания коробок оконных блоков	14
Таблица ГЭСНп 08-03-005 Линии изготовления и обработки створок	14
Таблица ГЭСНп 08-03-006 Линии обработки и установки фурнитуры на створках оконных блоков	14
Таблица ГЭСНп 08-03-007 Линии и участки отделки оконных блоков	15
Раздел 2. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	15
Таблица ГЭСНп 08-03-011 Линии сращивания брусков.....	15
Таблица ГЭСНп 08-03-012 Участки изготовления погонажных деталей (наличников)	15
Таблица ГЭСНп 08-03-013 Линии зашиповки и установки приборов в бруски коробок дверных блоков	15
Таблица ГЭСНп 08-03-014 Линии сборки коробок дверных блоков и дверных полотен.....	15
Таблица ГЭСНп 08-03-015 Линии обработки, облицовки кромок и дверных полотен	16
Таблица ГЭСНп 08-03-016 Участки калибрования, шлифования дверных полотен, изготовления щитов реечного заполнителя.....	16
Таблица ГЭСНп 08-03-017 Линии обработки гнезд под приборы на дверных полотнах	16
Таблица ГЭСНп 08-03-018 Линии изготовления сотового заполнителя	16
Раздел 3. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАРКЕТА	17
Таблица ГЭСНп 08-03-023 Линии обработки, сборки и шлифования паркетных щитов	17
Таблица ГЭСНп 08-03-024 Линии обработки реек и планок.....	17
Таблица ГЭСНп 08-03-025 Линии сборки, обработки и отделки паркетных досок	17
Таблица ГЭСНп 08-03-026 Участки транспортировки и хранения планок.....	17
Отдел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОСУШИЛЬНОЕ	17
Таблица ГЭСНп 08-04-001 Камеры лесосушильные непрерывного действия.....	17
Таблица ГЭСНп 08-04-002 Камеры лесосушильные периодического действия	18
Таблица ГЭСНп 08-04-003 Камеры для сушки лакокрасочных покрытий	18
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ	19
СОДЕРЖАНИЕ.....	20